

23. August 2019

## **Umfangreiche Infrastrukturerneuerung in Klettenberg**

**Linie 18 lediglich vom 8.9. bis 9.9. getrennt und durch Ersatzbusse ersetzt – Linie 13 nicht betroffen – Einschränkungen für Kfz-Verkehr**

Die KVB erneuert im Kreuzungsbereich Luxemburger Straße/Sülzgürtel in Klettenberg die Schieneninfrastruktur. Von Montag, 2. September, bis Montag, 16. September, werden drei Weichen, eine Gleiskreuzung sowie verschiedene Gleisbögen nach einer Nutzungsdauer von etwa 14 Jahren ersetzt. Für die Baumaßnahme investiert die KVB rund 500.000 Euro aus eigenen Mitteln.

Trotz der insgesamt 14 Tage dauernden Bautätigkeit muss die Stadtbahn-Linie 18 lediglich von Sonntag, 8. September, ca. 3 Uhr, bis Montag, 9. September, ca. 3 Uhr, getrennt werden. Der Betrieb der Stadtbahn-Linie 13, deren Endhaltestelle im Baustellenbereich liegt, ist zu keiner Zeit eingeschränkt. Hier kann zeitweilig lediglich einer der beiden Bahnsteige nicht genutzt werden. Die geringe Beeinträchtigung der Fahrgäste ist durch eine ausgereifte Projektplanung und Baustellenlogistik möglich geworden.

Während des genannten Trennungszeitraumes fahren die Bahnen der Linie 18 von Mülheim kommend nach normalem Fahrplan lediglich bis zur Haltestelle "Eifelwall" und von dort zurück in Richtung Mülheim. Die aus Bonn bzw. Hürth kommenden Bahnen der Linie 18 fahren im genannten Zeitraum lediglich bis zur Haltestelle "Sülzgürtel" und von dort zurück in südlicher Richtung.

Im nicht durch Stadtbahnen bedienten Streckenabschnitt zwischen den Haltestellen "Eifelwall" und "Sülzgürtel" wird ein Ersatzbusverkehr mit der Linienkennung "118" eingesetzt, der bis zum Klettenbergpark verlängert wird. Die Ersatzbus-Haltestellen "Eifelwall", "Weißhausstraße", "Arnulfstraße", "Sülzburgstraße", "Sülzgürtel" und "Klettenbergpark" befinden sich in unmittelbarer Nähe zu den bekannten Stadtbahn-Haltestellen.

Für den rund zwei Kilometer langen Fahrweg je Fahrtrichtung über die Luxemburger Straße benötigen die Ersatzbusse ca. zehn Minuten. Den Fahrgästen wird empfohlen, die Fahrplaninformationen an den Haltestellen und im Internet zu beachten.

Die Busse der Linie 130 in Fahrtrichtung Sürth werden von Samstag, 7. September, ca. 7 Uhr, bis Sonntag, 8. September, im Streckenabschnitt zwischen den Haltestellen "Berrenrather Straße/Gürtel" und "Siebengebirgsallee" umgeleitet. Die Haltestelle "Sülzgürtel" wird auf die Luxemburger Straße vor Haus Nr. 323 verlegt. In Fahrtrichtung Universität fahren die Busse auf ihrem normalen Linienweg

Der Bauablauf untergliedert sich in insgesamt vier Phasen. Von Montag, 2. September, ca. 7 Uhr, bis Samstag, 7. September, ca. 7 Uhr, werden in Phase 1 vorbereitende Arbeiten auf der Luxemburger Straße durchgeführt. Hier wird der Asphalt im Bereich von Gleisbögen und einer Weiche aufgebrochen sowie eine Betonplatte im Gleisuntergrund hergestellt.

Während dieser Phase wird auf der Luxemburger Straße eine Fahrspur des Kfz-Verkehrs in Fahrtrichtung Hürth auf ca. 60 Metern gesperrt. Zudem wird eine Fahrspur des Sülzgürtels in Fahrtrichtung Zollstock auf einer Länge von ca. 40 Metern gesperrt. Beide Engstellen können über die weiteren Fahrspuren passiert werden.

In Phase 2 von Samstag, 7. September, ca. 7 Uhr, bis Montag, 9. September, ca. 6 Uhr, wird der restliche Bereich der Weichen freigelegt, werden zwei Weichen sowie die Hälfte der Gleisbögen über die Luxemburger Straße ausgetauscht, untergossen, mit Füllbeton aufgefüllt sowie Asphalt aufgetragen.

Während dieser Bauphase kann der Kfz-Verkehr vom Sülzgürtel kommend nur nach rechts auf die Luxemburger Straße in Richtung Süden abbiegen, die Kreuzung in Fahrtrichtung Zollstock bzw. Südstadt ist voll gesperrt. Hierfür wird eine Umleitungsstrecke ausgeschildert. Zudem ist auf einem Abschnitt von ca. 100 Metern nur eine Fahrspur der Luxemburger Straße in Richtung Hürth nutzbar. In diese Phase fällt auch die oben beschriebene kurze Trennungszeit der Stadtbahn-Linie 18.

Danach folgt die kurze Phase 3 von Montag, 9. September, ca. 7 Uhr, bis Dienstag, 10. September, ca. 7 Uhr. Dann wird ein weiterer Teil der Gleisbögen ersetzt und eingebettet. Zudem werden Restarbeiten auf den bisherigen Bauflächen erledigt. Hierfür muss die Fahrspur vom Gürtel auf die Luxemburger Straße in Fahrtrichtung Hürth gesperrt bleiben. Der Gürtel kann dann jedoch wieder über die Kreuzung hinweg in Fahrtrichtung Zollstock bzw. Südstadt befahren werden.

In der abschließenden Phase 4 von Dienstag, 10. September, ca. 7 Uhr, bis Montag, 16. September, ca. 7 Uhr, werden der restliche Teil der Gleisbögen erneuert, auf dem Sülzgürtel weitere Abschnitte der Asphaltdecke aufgebrochen, die Schienen und Schwellen ausgetauscht, eine Unterbodenbetonplatte gegossen und die dritte Weiche ausgetauscht.

In dieser umfangreichen Bauphase wird für den Kfz-Verkehr auf der Luxemburger Straße in einem Abschnitt von ca. 70 Metern nur eine Fahrspur in Richtung Hürth nutzbar sein. Zudem wird in beiden Fahrtrichtungen auf dem Sülzgürtel auf einem Abschnitt von jeweils 80 Metern jeweils nur eine Fahrspur nutzbar sein.

Der Fußgänger und Radverkehr ist in keiner der Bauphasen eingeschränkt, wobei der Radverkehr situationsbedingt für kurze Abschnitte auf Bürgersteige ausweichen muss.

Die KVB bittet die Anwohner um Verständnis für die unvermeidbar entstehende Lärmbelästigung.

- STA -